

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ 1-0002 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,670.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,020.00 ตารางเมตร สายบ้านตาลามอสะโต ตำบลจอบะ-บ้านปาลอบาตะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ 1-0002 สายบ้านตาลามอสะโต ตำบลจอบะ-บ้านปาลอบาตะ ตำบลลูโบะบายะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,593,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 12,019,614.53 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศรายุทธ นุกุลสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.2 วัชรินทร์ ปิ่นทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ธนพล พัฒนภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ศรายุทธ นุกุลสุวรรณ

05 มกราคม 2569 10:08:30

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นร.ก 1-0002 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,670.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,020.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สายนานาชาติหอสมุด ตำบลจอบะเกาะ-บ้านป่าลอบตาตะ ตำบลคูไม้ใหญ่ อำเภอยะโฮ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
 หนวยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 2. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 2.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 2.1.1	ตร.ม.	2,470,000	18.24	45,052.80	1.3721	25.02	61,816.94
2	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเชิงสะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานแผงกันจราจร (GUARDRAIL) 3.1.1 ราวกันอันตราย W-BEAM หนา...มม. (W - BEAM GUARDRAIL) (THICKNESS...MM.) 3.2 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	70,000	1,010.08	70,705.60	1.3721	1,385.93	97,015.15
3		ม.	156,000	1,767.89	275,790.84	1.3721	2,425.72	378,412.61

ธนพล พงษ์นภักดิ์

24 ธันวาคม 2568 09:46:24

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ก 1-0002 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,670.00 เมตร ทนาก 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,020.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ฝ่ายงานตลาดและวัสดุ ตำบลจอบะระ-บ้านป่าลอบตาตะ ตำบลลูบะปะบายะ อำเภอเยอ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.2.1 งานคอนกรีตป้องกันฝั่งลาด (CONCRETE SLOPE PROTECTION) 3.3 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)	ตร.ม.	90,000	324.30	29,187.00	1.3721	444.97	40,047.48
5	3.3.1 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) (DWG.NO.RS-101) 3.3.2 เสาป้าย (SIGN POST)	ตร.ม.	3,960	3,865.51	15,307.41	1.3721	5,303.86	21,003.29
6	3.3.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.) 4. งานดิน (EARTHWORK)	ม.	35,200	443.73	15,619.29	1.3721	608.84	21,431.22
7	4.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 5. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 5.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	180,000	271.22	48,819.60	1.3721	372.14	66,985.37

พิมพ์ พัฒนิกัตติ

24 ธันวาคม 2568 09:46:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ 1-0002 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,670.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,020.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถานีทางหลวงเอเชียใต้ ตำบลล่อยบะ-บ้านป่าลอบาตะ ตำบลคูไม้ชะบายะ อำเภอเมาะจิงหัวตันบราฮัวส/อเขตการบริหารส่วนจังหวัดบราฮัวส โดยวิธีคัดเลือก
 ออศการบริหารส่วนจังหวัดบราฮัวส/อเขตการบริหารส่วนจังหวัดบราฮัวส

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุบกรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 5.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	12,000	293.49	3,521.88	1.3721	402.69	4,832.37
9	5.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	12,000	922.48	11,069.76	1.3721	1,265.73	15,188.81
10	5.2.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 6. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	234,000	922.48	215,860.32	1.3721	1,265.73	296,181.94
11	6.1 งานโป๊พริมโคต และแม่ทศโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 6.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	2,400,000	35.22	84,528.00	1.3721	48.32	115,980.86
12	6.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แม่ทศโคต (TACK COAT) 6.2 งานแอสฟัลต์คอกกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	19,620,000	15.63	306,660.60	1.3721	21.44	420,769.00

ธนพล พัฒนภักดิ์

24 ธันวาคม 2568 09:46:24

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาหน้าผิวลาดยางคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ 1-0002 กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,670.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,020.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อ่างทอง
 งบกลางบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	6.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา...ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,400.000	313.77	753,048.00	1.3721	430.52	1,033,257.16
14	6.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา...ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	19,620.000	313.77	6,156,167.40	1.3721	430.52	8,446,877.28
15	6.3 งานเส้นทางคมนาคม	ตร.ม.	28.800	373.22	10,748.73	1.3721	512.09	14,748.33
16	7. งานเสนงจรจรชนิด thermoplastic Paint (สีขาวและสีเหลือง)	ตร.ม.	833.250	336.99	280,796.91	1.3721	462.38	385,281.44
17	8. งาน Rumble Strips	ตร.ม.	53.550	373.22	19,985.93	1.3721	512.09	27,422.69
รวมราคากลาง					11,447,251.94			
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)					12,019,614.53			

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ตวทสที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการขยให้ผูประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ธนพล พัฒนภักดิ์

24 ธันวาคม 2568 09:46:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์คอกอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ 1-0002 กวาง 6.00 เมตร ยาว 3,670.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,020.00 ตารางเมตร

สายงานตลาดพอละเตาะ ตำบลจองบะ บางป่าลอบตะ ตำบลสุไโมะบายะ อำเภอวังเจ จังหวัดนราธิวาส ไชยวัชิต์เตือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

(ศรายุทธ นุกูลสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วัชรินทร์ ปิ่นทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนพล พัฒนภักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง