

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0019
 สายทางบ้านต้นยางมีส-บ้านสาเมะ ตำบลต้นยางมีส,ตำบลบองอ อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.0+077 ถึง
 กม.2+267 โดยวิธีคัดเลือก / ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง
 นธ.ถ 1-0019 สายทางบ้านต้นยางมีส-บ้านสาเมะ ตำบลต้นยางมีส,ตำบลบองอ อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง
 กม.0+077 ถึง กม.2+267

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,291,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 15,172,447.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 บัณฑิต เทพธร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจอาวุโส

7.3 ธนพล พัฒนภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์

24 สิงหาคม 2569 09:33:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0019 สายทางบ้านต้นยางมีส-บ้านสามเกาะ ตำบลต้นยางมีส,ตำบลบองอ อำเภอรณงะ
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.0+077 ถึง กม.2+267 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานดิน (EARTHWORK) 1.2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	6,000.000	17.33	103,980.00	1.3476	23.35	140,123.44
2	1.2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	3,616.000	232.59	841,045.44	1.3476	313.43	1,133,392.83
3	1.2.2 งานถางป่าและขุดต่อ 1.2.2.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ตร.ม.	4,380.000	1.89	8,278.20	1.3476	2.54	11,155.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0019 สายทางบ้านต้นยางมีส-บ้านสามเกาะ ตำบลต้นยางมีส,ตำบลบองอ อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.0+077 ถึง กม.2+267 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	640.500	263.93	169,047.16	1.3476	355.67	227,807.95
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
5	2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หนา 0.1 ม	ลบ.ม.	600.000	1,037.43	622,458.00	1.3476	1,398.04	838,824.40
6	2.2.2 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หนา 0.2 ม.	ลบ.ม.	512.400	1,037.43	531,579.13	1.3476	1,398.04	716,356.03
	2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
7	2.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	6,000.000	42.85	257,100.00	1.3476	57.74	346,467.96
8	2.3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	11,520.000	18.40	211,968.00	1.3476	24.79	285,648.07

ธนพล พัฒนภักดี

20 สิงหาคม 2569 14:56:04

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0019 สายทางบ้านต้นหยงมัส-บ้านสามเกาะ ตำบลต้นหยงมัส,ตำบลบอง อำเภอร่อง
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.0+077 ถึง กม.2+267 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	6,000.000	369.88	2,219,280.00	1.3476	498.45	2,990,701.72
10	2.3.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	11,520.000	369.91	4,261,363.20	1.3476	498.49	5,742,613.04
11	2.3.2.3 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแตกโคต)	ตร.ม.	4,216.000	295.11	1,244,183.76	1.3476	397.69	1,676,662.03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0019 สายทางบ้านต้นยางมีส-บ้านสามเกาะ ตำบลต้นยางมีส,ตำบลบอง อำเภอร่อง
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.0+077 ถึง กม.2+267 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	2.3.3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 2.3.3.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	16.000	395.63	6,330.08	1.3476	533.15	8,530.41
13	2.3.3.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	164.000	69.42	11,384.88	1.3476	93.55	15,342.26
14	2.3.3.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 2.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	164.000	467.57	76,681.48	1.3476	630.09	103,335.96

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง นธ.ถ 1-0019 สายทางบ้านต้นยางมีส-บ้านสามเกาะ ตำบลต้นยางมีส,ตำบลบองอ อำเภอร่องฉะ
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.0+077 ถึง กม.2+267 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	2.4.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	16.400	424.18	6,956.55	1.3476	571.62	9,374.64
16	3. งานเส้นจราจร 3.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	500.250	289.41	144,777.35	1.3476	390.00	195,101.95
17	4. งานเส้นชะรอความเร็ว Rumble Strips	ตร.ม.	15.300	412.81	6,315.99	1.3476	556.30	8,511.42
รวมราคากลาง								14,449,949.81
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								15,172,447.30

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมขยายไหล่ทาง รหัสสายทาง น.ถ 1-0019 สายทางบ้านต้นยางมีส-บ้านสามเกาะ ตำบลต้นยางมีส,ตำบลบองอ อำเภอรณงะ
จังหวัดนราธิวาส ช่วง กม.0+077 ถึง กม.2+267 โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส



(เอกรัตน์ สกฤประดิษฐ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(บันเทิง เทพธร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ธนพล พัฒนภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนพล พัฒนภักดี

20 สิงหาคม 2569